

Specyfikacja techniczna remontu kanalizacji ogólnospławnej
w Stargardzie 2022 r.

1.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru bezwykopowych robót remontowych na kanalizacji ogólnospławnej:

- ✓ zadanie I:
remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. T. Kościuszki dn 800 (beton) od długości L=193 m (zał. nr 1a),
- ✓ zadanie II
remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. T. Kościuszki dn 1200 (beton) o długości L= 111 m (zał. nr 1b),
- ✓ zadanie III
remont studni kanalizacyjnych szt. 7 (K10, K11,K12, K13, K14, K15, K)
remont studni kanalizacyjnych szt. 2 (K16, K17),

W przypadku kolektorów kanalizacji ogólnospławnej remont należy wykonać przy pomocy technologii rękawa z włókniny poliestrowej (filcu) nasączonej żywicami termoutrwaldzanymi lub przy pomocy technologii rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami utwardzalnymi lampami UV o grubości jak w tabel nr 1.

- a dotyczą odpowiednio:

Zadanie I

- ✓ kanał ogólnospławny w Kościuszki dn 800 o łącznej długości ok. 193 mb (mat. beton) – umiejscowiony jak na załączonej mapie poglądowych (zał. nr 1a) o zakresie prac:
 - odcinek od studni K11-K15 dn 800 o długości ok. L= 193 mb,
 - przyłącza włączone na „oczko” i=15,
 - ilość studni do remontu łącznie i = 7 szt.,
 - średnica studni dn 1000,
 - studnie posadowione na głębokości odpowiednio (K10 – B 15, K) H = 3,60 m – 4,2 m,
 - łączenie kolektorów poprzez komory o wymiarach (K 10 – B15,K) ok. A x B x H = 1,4 m x 1,5 m x 2 m,
 - ściany kanału ogólnospławnego na skutek silnej korozji mogą zmienić grubość o 10-30%,
 - zamulenie kanału na całej długości ok. 20 - 30 %,
 - inspekcji TV wybranego odcinka S1-S0 do wglądu w ZWiK
 - istnieje konieczność dokonania wizji lokalnej w terenie.

Zadanie II

- ✓ kanał ogólnospławny w ul. Kościuszki dn 1200 o łącznej długości ok. 111 mb (mat. beton) - umiejscowiony jak na załączonej mapie poglądowej (zał. nr 1b)o zakresie prac:
 - odcinek od studni K15 - K17 dn 1200 o długości ok. 111 mb
 - przyłącza włączone na „oczko” ok. n = 6 szt.
 - ilość studni do remontu łącznie i = 2
 - średnica studni do remontu dn 1000,
 - studnie pośrednie posadowione na głębokości ok H = 3,80 m-4,2 m (K15-K17)
 - łączenie kolektorów poprzez komory o wymiarach (K 15 – K17) ok. A x B x H = 1,4 m x 1,5 m x 2 m,
 - ściany kanału ogólnospławnego na skutek silnej korozji mogą zmienić grubość o 10-30%,
 - zamulenie kanału na całej długości ok. 20 - 30 %,
 - istnieje konieczność dokonania wizji lokalnej w terenie.

Zadanie III

- ✓ remont studni kanalizacyjnych szt. 9 (K10-K17, K 0-K15, K17) wg tab. nr 2 (zał. nr 1a,1b,1c)

Specyfikacja techniczna remontu kanalizacji ogólnospławnej
w Stargardzie 2022 r.

Tabela nr 1

Zestawienie wymaganych grubości rękawów:

| Lp. | Umieszczenie w ulicach | Średnica / mm / | Długość łączna dla średnic / m / | SN | Wymagana min grubość rękawa wyk. z włókniny poliestrowej (filcu) / mm / | Wymagania min grubości rękawa wyk. na bazie włókna szklanego / mm / |
|-----|------------------------|-----------------|----------------------------------|----|---|---|
| 1. | ul. T. Kościuszki | 800 | 193 | 4 | 22 | 12,5 |
| 2. | ul. T. Kościuszki | 1200 | 111 | 4 | 30 | 19 |

Tabela nr 2

Zestawienie studni do remontu:

| zadanie | | Studnie do remontu | Ilość studni |
|---------|-------------------|--------------------|--------------|
| I | ul. T. Kościuszki | K10-K15, K | 7 |
| II | ul. T. Kościuszki | K16-K17 | 2 |

Prace powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające doświadczenie w renowacji bezwykopowej w technologii rękawa. Doświadczenie powinno być udokumentowane referencjami na renowację przewodów o kształcie kołowym w technologii rękawa - kanalizacja deszczowa, sanitarna, ogólnospławna / co najmniej 2 kontraktów renowacji kanalizacji o średnicy nie mniejszej niż 800 mm realizowanych w technologii rękawa o długości łącznej nie mniejszej niż 200 m w ciągu ostatnich trzech latach /. Referencje muszą dotyczyć renowacji wykonywanych na całkowicie zakończonych kontraktach i wystawione przez użytkownika sieci.

- **Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.**
- **Ilość włączeń na „oczko” może ulec zmianie po weryfikacji (po inspekcji TV przed renowacją). Miejsca włączeń przykanalików zostaną typowane przez przedstawiciela inwestora.**
- **Należy dokonać weryfikacji średnicy kolektorów kanalizacji ogólnospławnej.**

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie.

1.3. Zestawienie robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót remontowych kanalizacji dn 1200, dn 800, zgodnie z dokumentacją przetargową i obejmują:

- ul. Kościuszki dn 800

| | | | |
|---|--|-----|------------|
| 1 | Czyszczenie i przygotowanie do remontu kanału/ usunięcie elementów stałych, nacieków, nałogów, tłuszczu, przeszkód. korzeni itp. (zamulenie 20 – 30 %). | m | 193 |
| 2 | Rurociągi tymczasowe tłoczne / przepompownie / wraz z | kpl | 1 |

Specyfikacja techniczna remontu kanalizacji ogólnospławnej
w Stargardzie 2022 r.

| | | | |
|---|---|------|------------|
| | przepompowaniem ścieków – należy przewidzieć, iż kolektor ma charakter ogólnospławny – zwiększone znacznie obciążenie kolektora podczas opadów atmosferycznych | | |
| 3 | Inspekcja TV po czyszczeniu przed remontem | m | 193 |
| 4 | Inspekcja TV po remoncie | m | 193 |
| 5 | Remont kanału dn 800 przy pomocy rękawa na bazie włókniny poliestrowej lub włókna szklanego o grubości zapewniającej samonośność wraz z pracami towarzyszącymi czyli otworzeniem przykanalików włączonych na „oczko”, obróbką rękawa w studniach i innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii i SIWZ, | m | 193 |
| 6 | Renowacja studni kanalizacyjnych chemia budowlaną | szt. | 7 |

- ul. Kościuszki dn 1200

| | | | |
|---|--|------|------------|
| | | | |
| 1 | Czyszczenie i przygotowanie do remontu kanału/ usunięcie elementów stałych, nacieków, nałogów, tłuszczu, przeszkód. korzeni itp. / zamulenie do 30 % / . | m | 111 |
| 2 | Rurociągi tymczasowe tłoczne / przepompownie / wraz z przepompowaniem ścieków – należy przewidzieć, iż kolektor ma charakter ogólnospławny – zwiększone znacznie obciążenie kolektora podczas opadów atmosferycznych | kpl | 1 |
| 3 | Inspekcja TV po czyszczeniu przed remontem | m | 111 |
| 4 | Inspekcja TV po remoncie | m | 111 |
| 5 | Remont kanału dn 600 przy pomocy rękawa na bazie włókniny poliestrowej lub włókna szklanego o grubości zapewniającej samonośność wraz z pracami towarzyszącymi czyli otworzeniem przykanalików włączonych na „oczko”, obróbką rękawa w studniach i innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii i SIWZ,, | m | 111 |
| 6 | Renowacja studni kanalizacyjnych chemia budowlaną | szt. | 2 |

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją przetargową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

2 MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni potwierdzone kartami technicznymi. Do wykonania robót renowacyjnych należy stosować materiały zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną. Przy renowacji przewodu niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi w specyfikacji.

2.1 Rękaw uszczelniający

Specyfikacja techniczna remontu kanalizacji ogólnospławnej
w Stargardzie 2022 r.

Elastyczny rękaw wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywicę, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową lub polipropylenową lub polietylenową. Włóknina nasączona jest żywicami poliestrowymi.

Rękaw uszczelniający musi spełniać wszystkie z następujących wymagań, co musi być udokumentowane w dołączonej do oferty aprobacie COBRTI Instal lub ITB,

a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi,

b) nasączenie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych (nie dopuszczalne jest nasączenie na placu budowy),

c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,

d) krótkoterminowy moduł sprężystości nie mniejszy niż 2100 MPa wg. PN-EN ISO178 dla rękawa na bazie włókniny poliestrowej oraz 11000 MPa dla rękawa na bazie włókna szklanego,

e) minimalna grubość rękawa **dla różnych średnic podane w tabeli nr 1,**

g) maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu kołowego po renowacji 8% ,

h) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,

i) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,

j) odporność na ścieranie,

k) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,

l) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości,

ł) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu,

n) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału, bez odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiany geometrii naprawianego przewodu,

W przypadku braku aprobaty na proponowany rękaw, do oferty powinna zostać prawidłowo wystawiona i podpisana deklaracja zgodności z obowiązującymi normami tj. PN EN 13566, PN EN 13689 i PN-EN 1610 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wszystkich wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, a w szczególności w niniejszym punkcie.

Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji, jego własności - muszą być udokumentowane poprzez: dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający :

- nazwę i znak producenta
- nazwę materiału
- średnicę rękawa
- długość rękawa
- grubość rękawa
- datę produkcji i miejsce przeznaczenia

Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na :

- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę
- sprawdzenie stanu dostawy – opakowania
- sprawdzenie ogólnego wyglądu

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z wymaganiami, partia rękawów nie może być dopuszczona do zastosowania renowacji kanałów.

Przechowywanie i transport.

Nasączony żywicą rękaw transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający właściwości rękawa.

Specyfikacja techniczna remontu kanalizacji ogólnospławnej
w Stargardzie 2022 r.

2.2 Materiały do remontu i uszczelnienia studni

Do naprawy (remontu) studni kanalizacyjnych wraz z kanałem (kinetą) należy zastosować system naprawy betonów typu PCC (zaprawy cementowe modyfikowane polimerami - typu MC-BAUCHEMI, Hufgart – lub równoważne) z uwzględnieniem :

1. naprawa studni i komór kanalizacyjnych systemu np. Ombran poprzez mechaniczne nałożenie warstw o grubości 15 mm :
 - uszczelnienie studni kanalizacyjnej zwłaszcza przed wodami gruntowymi / Ombran W; IW; Konudur 205 KM-TX /
 - naprawa betonowych studni - komór kanalizacyjnych / system Ombran FU-R z warstwą szczepną /
 - naprawa kinet / system Ombran 1-K z warstwą szczepną /

zapewniające długotrwałą odporność pH 6-9 przy temperaturze 60 C, przyczepność min 1.5 N/mm², grubości warstwy izolacyjnej (powłoki ochronnej) min 15 mm - potwierdzone odpowiednimi badaniami w okresie do 6 – m-cy od nałożenia powłoki (pierwszy przegląd gwarancyjny); Użyte materiały do reprofilacji i wykonania warstwy nawierzchniowej / zabezpieczenia powierzchni / ścian komór, kinet i kręgów muszą zapewniać wodoszczelność i posiadać odporność na oddziaływanie chemiczne ścieków. Przed przystąpieniem do renowacji należy powierzchnie betonów oczyścić hydrodynamicznie / min 600 bar przy czyszczeniu bez wchodzenia do studni/kanału lub 250 przy czyszczeniu z wchodzeniem do studni/kanału – zapewniając stosowne zabezpieczenia BHP/, odtłuścić, uszczelnić wycieki miejscowe, uzupełnić ubytki ewentualnie wzmocnić konstrukcję przed nałożeniem powłoki ochronnej zapewniając należyty reżim zgodny z kartą materiału.

3 SPRZĘT

Do wykonania robót renowacyjnych należy użyć następującego sprzętu :

- kamerę TV z głowicą obrotową ,
- specjalistyczne urządzenia do montażu rękawa uszczelniającego umożliwiające instalację oraz utwardzenie rękawa o długości nie mniej niż 200 m,
- specjalistyczne urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kolektorów

4 WYKONANIE ROBÓT

4.1 Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne z obowiązującym polskim prawem, obowiązującymi przedmiotowymi normami, dokumentacją przetargową i rzetelną wiedzą inżynierską.

4.2 Szczegółowe warunki wykonania robót.

4.2.1 Czyszczenie kolektora

Przed wejściem do kanału (dotyczy kanałów przełazowych) i studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia należy zbadać stan atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuchi świeżego powietrza. Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady – elementy stałe : miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie, kamienie czy też przeszkody z zaległego betonu po robotach montażowych kolektora czy pracach naprawczych poprzez frezowanie).

Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na składowisko osadów.

4.2.2 Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza , powykonawcza, gwarancyjna.

Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć. Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do

Specyfikacja techniczna remontu kanalizacji ogólnospławnej w Stargardzie 2022 r.

oczyszczonego kanału. Kamera TV samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału.

Inspekcja gwarancyjna wykonana do 6 – miesięcy od protokolarnego zakończenia prac.

W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjęciami włączeń przykanalików /z załączoną mapą poglądową odcinka poddawanego renowacji /.

4.2.3 Instalacja rękawa uszczelniającego

Instalację rękawa uszczelniającego rozpocząć od wprowadzenia do oczyszczonego kanału cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub włókna poliestrowego dostosowanego do kształtu kanału przy pomocy sprężonego powietrza lub wody w celu uniemożliwienia napływu wód gruntowych do remontowanego kanału.

Rękaw uszczelniający nasączony żywicą zamontować wewnątrz kanału. Instalację rękawa uszczelniającego prowadzić miarowo przy użyciu taśmociągu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rękawa uszczelniającego w sposób mogący prowadzić do zgniatania filcu powodując lokalne przemieszczanie żywic. Nie dopuszcza się przeciągania rękawa w kanale przy użyciu wyciągarek bądź inny sposób. Rękaw uszczelniający powinien być odwracany pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego wody w taki sposób, aby uzyskać przenicowanie rękawa od punktu początkowego do punktu końcowego i utrzymanie rękawa w stanie ścisłego przylegania do ścianek kanału. Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włókien materiału rękawa.

4.2.4 Utwardzanie żywicy.

Po zakończeniu procesu instalacji rękawa uszczelniającego należy z niezależnego źródła wprowadzić ciepło (gorąca woda, para wodna, promienie UV) wymagane do utwardzenia żywicy. Wymagane jest użycie odpowiedniego źródła ciepła i urządzenia do cyrkulacji. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii cieplnej dla umożliwienia utwardzenia rękawa długości 200 m.

Źródło ciepła musi być wyposażone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie oraz **monitorowane graficznie** w funkcji czasu Rzeczywistego / raporty z procesu wygrzewania i chłodzenia w funkcji czasu /.

Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z procedurą producenta.

4.2.5 Otwarcie przykanalików.

Po zakończeniu utwardzania żywicy należy otworzyć światło przykanalików bez uszkodzenia materiału rodzimego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

4.2.6 Uszczelnienie włączeń przykanalików.

Włączenia przykanalików do kanału (poza studzienkami kanalizacyjnymi) podlegają uszczelnieniu przy pomocy kołnierzy połączeń bocznych utwardzanych na miejscu tzw. kształtek kapeluszkowych. Przedłużenie kołnierza do wnętrza przykanalika ma mieć długość nie mniejszą niż 10cm. Obrzeże każdego kołnierza przyłącza utwardzanego na miejscu ma zachodzić na rękaw w kanale głównym na nie mniej niż 70 mm.

4.2.7 Pompowanie ścieków

W trakcie przeprowadzania prac remontowych należy zabezpieczyć konieczność ciągłego odbieranie ścieków /kanalizacja ogólnospławna/ **zwłaszcza przy silnych opadach atmosferycznych przyjmując napływ – obciążenie kanałów w 100 % wypełnieniem światła kolektora (należy przyjąć obciążenie kolektorów ok. : dn 800 – 40 l/sek., dn 1200 – 60-80 l/sek..**

Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Nie dopuszcza się

Specyfikacja techniczna remontu kanalizacji ogólnospławnej w Stargardzie 2022 r.

stosowania węży parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną.

4.2.8 Uszczelnienie i remont studni pośrednich.

We wszystkich studniach należy wykonać niezbędne prace remontowe polegające na:

- usunięciu skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego / hydrodynamiczne mycie z terenu jezdni – ciśnienie wody min 600 barów a przy wejściu do komory 250 barów,
- oczyszczeniu powierzchni elementów betonowych,
- odłuszczeniu powierzchni
- oczyszczeniu i zabezpieczeniu odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,
- uszczelnieniu miejscowych przecieków wody,
- uzupełnieniu ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą odporną na korozję /reprofilacja/,
- dostosowaniu poziomu kinet w studniach do poziomu dna kanału,
- pokryciu powierzchni komór i kręgów wodoszczelną i odporną na korozję powłokę – izolacja ciężka / ph 6-9 / o grubości min 15 mm; przyczepność min 1,5 N/mm² –potwierdzone przez wykonawcę odpowiednimi pomiarami przez niezależny instytut – laboratorim.
- wymianie stopni wjazdowych,

4.2.9 Badanie kanału po wykonaniu renowacji

Dla każdego odcinka kanału po wykonaniu renowacji przeprowadzić ocenę stanu wykładziny kanału. Sprawdzenia dokonać wizualnie przy pomocy kamery TV.

Z wykonanych rękawów (co najmniej jedna próbka z każdej partii) należy pobrać próbkę, a następnie wykonać badanie parametrów geometrycznych, oraz w przypadku kanałów kołowych: krótkoterminowej sztywności obwodowej rękawa wg. PN EN 1228 lub badanie krótkotrwałego modułu sprężystości rękawa wg PN-EN ISO 178 lub początkowej sztywności obwodowej. Próbka powinna zostać pobrana z rękawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych. Parametry geometryczne wytrzymałościowe rękawa określone na podstawie badań powinny spełniać wymogi zawarte w punkcie 2.1.d, e, g. dla kanałów kołowych.

Badania te powinno wykonać laboratorium specjalistyczne – niezależne od wykonawcy.

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w prawie budowlanym, przedmiotowych normach i dokumentacji przetargowej.

5.1 Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów popartych badaniami laboratoryjnymi parametrów wytrzymałościowych / karty materiałowe / i uzyskać akceptację inspektora nadzoru przed wejściem na budowę.

5.2 Kontrola jakości wykonanych robót.

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli jakości podlega:

- stan powierzchni, wielkość ubytków i pęknięć ścian kolektora po oczyszczeniu,
- ustalenie z przedstawicielem inwestora czynne przykanaliki będące przedmiotem otwarcia i uszczelnienia,
- stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji,

6 OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dokumentacji przetargowej.

Jednostką obmiaru jest:

Specyfikacja techniczna remontu kanalizacji ogólnospławnej
w Stargardzie 2022 r.

- mb. renowacji kanału,
- szt. uszczelnień włączy przykanalików,

7 ODBIÓR ROBÓT.

Odbiorowi podlega wykonanie zakresu robót: renowacja kolektorów. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać przedstawicielowi inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z dokumentacją przetargową.

8. Obowiązujące normy

- PN-EN ISO 178 – Tworzywa sztuczne „oznaczanie właściwości podczas zginania”
- PN-EN ISO 11296-1
- PN-EN ISO 11296-4
- PN-EN ISO 11297
- PN-EN ISO 11298
- PN-EN 1228 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych „Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym / GRP/
- PN-EN 13566 1-4 -Systemy przewodów rurowych sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej cz.1-4
- PN-EN 13689 - Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów przewodowych rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.
- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
- PN-EN 124 - Zwiężczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego -